

Sede: MARTINSICURO (TE)

Via Della Bonifica

Tel 0861 796761

Tel Uff. 0861 796750

E-mail samica@tin.it



# S.A.M.I.C.A. s.r.l.

Capitale Sociale € 1.144.000,00 i.v.



Grottammare (AP) Tel. 0735 631265

Ancarano (TE) Tel. 0861 870045

Controguerra (TE) Tel. 0861 809930

Redatto: R.Piccioni

Approvato: V.Bernardini

## LISTINO PREZZI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Valido dal 01/02/2016

15/05/2017

LIS 04 Rev.15

### CALCESTRUZZI DURABILI A PRESTAZIONE GARANTITA PER CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE UNI EN 206 - UNI 11104 - Linee Guida CSLPP

AMBIENTE	CLASSE ESPOSIZIONE	A/C MAX	Rck MIN N/mm <sup>2</sup>	Slump	Rck 30 C25/30 €/m <sup>3</sup>	Rck 35 C28/35 €/m <sup>3</sup>	Rck 37 C30/37 €/m <sup>3</sup>	Rck 40 C32/40 €/m <sup>3</sup>	Rck 45 C35/45 €/m <sup>3</sup>
Umido senza gelo	XC1 XC2	0,60	Rck 30 C25/30	S3	124,20	131,70	135,70	141,70	147,90
				S4	126,50	134,00	138,00	145,00	151,40
				S5	134,50	142,00	146,00	153,00	159,40
Umido con gelo e uso di sali	XF2* XF3*	0,50	Rck 30 C25/30	S3	133,80	141,90	145,90	150,40	157,90
				S4	136,10	145,20	149,20	153,90	159,90
Debolmente aggressivo	XC3 XA1 XD1	0,55	Rck 37 C30/37	S3			138,90	145,90	151,20
				S4			141,20	146,90	153,10
Umido con gelo e uso di sali Marino con gelo	XF4*	0,45	Rck 37 C30/37	S3			147,90	152,90	160,90
				S4			151,20	156,40	162,90
Marino senza gelo Moderatamente aggressivo	XC4 XS1 XD XF1 XA2	0,50	Rck 40 C32/40	S3				145,90	151,70
				S4				149,00	155,80
Fortemente aggressivo	XS2 XS3 XA3 XD3	0,45	Rck 45 C35/45	S3					155,80
				S4					158,80

Dmax Aggregati = 25-30 mm

\* Calcestruzzo con contenuto di aria min. 3%

#### CALCESTRUZZI SPECIALI

Calcestruzzi Dmax Aggregato 15mm	Rck30	Rck35	Rck40
	C25/30	C28/35	C20/25
Cl. leggero con polistirolo espanso D600 D900 D1100 D1700	€ 142,00	€ 146,00	€ 153,00
Calcestruzzo Idrofugo Rck 35-S4		€/m <sup>3</sup>	€ 159,20
Calcestruzzo Rck 30 SCC Reodinamico		€/m <sup>3</sup>	€ 145,00
		€/m <sup>3</sup>	€ 147,00

#### CALCESTRUZZI SPECIALI per PAVIMENTI INDUSTRIALI

Calcestruzzo per PAVIMENTI Rck 30 S4	€/m <sup>3</sup>	133,00
Calcestruzzo per PAVIMENTI Rck 25 S4	€/m <sup>3</sup>	125,00

#### ADDITIVI PER IMPIEGHI SPECIALI

Aerante	€/m <sup>3</sup>	€ 8,00	Additivo Idrofugo	€/m <sup>3</sup>	€ 4,50
Accelerante/Antigelo	€/lt	€ 2,50	Additivo espansivo	€/m <sup>3</sup>	€ 14,00
Fibre Sintetiche	€/m <sup>3</sup>	€ 10,00	Fibre Strutturali	€/Kg	€ 17,00

#### RICHIEDETE I NOSTRI LISTINI



#### MISTO CEMENTATO

	50 Kg	60 Kg	70 Kg	80 Kg
€/m <sup>3</sup>	€ 70,25	€ 72,30	€ 74,35	€ 76,40

#### CALCESTRUZZI NON STRUTTURALI

CLASSE DI ESPOSIZIONE	Rck10	Rck15 C12/15	Rck20 C16/20	Rck25 C20/25
	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>
X0		€ 95,50	€ 102,40	€ 114,60
		€ 97,80	€ 105,00	€ 116,80
	-	-	-	€ 124,50

#### CALCESTRUZZO A COMPOSIZIONE

Prezzo Base		Cemento	€/ql
€/m <sup>3</sup>	€ 60,00	32,5R	€ 18,80
		42,5R	€ 20,50

#### NOLO POMPA (con almeno 2 gg di anticipo)

QUOTA FISSA	€/m <sup>3</sup>	€ 190,00
POMPA - AL m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	€ 6,00
Tubazione aggiuntiva	€/ml	€ 8,00

#### SOSTA AUTOBETONIERA

con franchigia di 5 min. al m<sup>3</sup> € 60,00/h

#### CARENZA CARICO

INFERIORE A 5M3 € 7,00/m<sup>3</sup>

#### ASSISTENZA TECNOLOGICA IN CANTIERE

Servizio controllo conformità con realizzazione di provini (secondo UNI EN 12390-1)

Prove di abbassamento del cono - Slump Test (secondo UNI EN 12350-1)

€ 80,00

La S.A.M.I.C.A. srl declina ogni responsabilità sul raggiungimento dei requisiti prestazionali dei Calcestruzzi a Composizione/Dosaggio di cui è responsabile il Cliente/Committente.

Pagamenti 60 gg fine mese su riepilogo mensile

Prezzi validi fino ad emissione di nuovo listino e sono da intendersi al netto di I.V.A.